

กำหนดราคากลาง	ก่อสร้างรางริน คสล. สายศาลาหมู่บ้าน-ฝายคลองเกย์(ช่วงควนบ้านผู้ใหญ่โย)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 บ้านเขาโพธิ์ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ คัดลอกแบบมาตรฐาน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	23-มี.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับเกลี่ยพื้นที่	500.00	ตร.ม.	-	-	1.73	865.00	865.00	
2	ดินซุด-ดินถม	15.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,485.00	1,485.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	369.49	1,847.45	-	-	1,847.45	
4	คอนกรีต	44.00	ลบ.ม.	2,098.86	92,349.84	250.00	11,000.00	103,349.84	
5	เหล็กเส้นกลม RB 9	100.00	เส้น	102.80	10,280.00	17.00	1,700.00	11,980.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	10.00	ก.ก.	45.48	454.80	-	-	454.80	
7	ไม้แบบ+ไม้คร่ำ	55.00	ลบ.ฟ.	250.00	13,750.00	-	-	13,750.00	
7	ค่าติดตั้งไม้แบบ	80.00	ตร.ม.	-	-	115.00	9,200.00	9,200.00	
8	ตะปู	16.00	กก.	51.40	822.40	-	-	822.40	
9	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม.	12.00	ท่อน	1,728.98	20,747.76	-	-	20,747.76	
10	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
11	ค่ารถขุดดินตะขาบ	8.00	ชั่วโมง	-	-	1,081.76	8,654.08	8,654.08	
	รวม				140,252.250		37,404.08	177,656.33	