

กำหนดราคากลาง	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโน ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการเดินท่อ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดØ 2 นิ้ว รวมระยะทางเฉลี่ย 2,180 เมตร และ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดØ 1 1/2 นิ้ว รวมระยะทางเฉลี่ย 80 เมตร	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	23-มี.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อพีวีซี ประปา ชั้นคุณภาพ 8.5 Ø.2 นิ้ว	545.00	ท่อน	168.22	91,679.900	-	-	91,679.90	
2	ท่อพีวีซี ประปา ชั้นคุณภาพ 8.5 Ø 1 1/2 นิ้ว	20.00	ท่อน	107.48	2,149.600	-	-	2,149.60	
3	ท่อพีวีซี ประปา ชั้นคุณภาพ 8.5 Ø 1/2 นิ้ว	7.00	ท่อน	39.25	274.750	-	-	274.75	
4	ข้อต่อตรง Ø 2 นิ้ว	545.00	ท่อน	23.83	12,987.35	-	-	12,987.35	
5	ข้อต่อตรง Ø 1 1/2 นิ้ว	20.00	อัน	18.69	373.80	-	-	373.80	
6	สามทาง 90 Ø 2 นิ้ว	6.00	อัน	42.53	255.18	-	-	255.18	
7	สามทาง 90 Ø 2 นิ้ว ลด 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	50.70	101.40	-	-	101.40	
8	สามทาง 90 Ø 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	65.00	อัน	45.60	2,964.00	-	-	2,964.00	
9	ข้องอ 90 Ø 2 นิ้ว	4.00	อัน	35.05	140.20	-	-	140.20	
10	ฝาครอบ Ø 2 นิ้ว	6.00	อัน	21.80	130.80	-	-	130.80	
11	ฝาครอบ Ø 1/2 นิ้ว	65.00	อัน	3.00	195.00	-	-	195.00	
12	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ Ø 2 นิ้ว	5.00	ชุด	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
13	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
14	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	48.00	กระป๋อง	168.22	8,074.56	-	-	8,074.56	
15	ค่าเดินท่อ	2,260.00	เมตร	-	-	20.00	45,200.00	45,200.00	
16	มาตรวัดน้ำ	61.00	ชุด	500.00	30,500.00	-	-	30,500.00	
	รวม				150,946.540		45,200.00	196,146.54	

