

กำหนดราคากลาง สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวโคก-คลองพรง(ช่วงควนนายใหญ่) หมู่ที่ 7 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 5.00 เมตร ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ไหล่ทางดินลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่น
		แบบเลขที่ -
ฝ่าย/งาน วันที่	9-พ.ย.-58	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่	625.00	ตร.ม.	-	-	1.70	1,062.50	1,062.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	590.04	14,751.00	20.00	500.00	15,251.00	- เปอร์เซ็นต์เผื่อ
3	คอนกรีต ค.2	75.00	ลบ.ม.	2,067.17	#####	197.00	#####	169,812.75	- เปอร์เซ็นต์เผื่อ
4	เหล็กวายเมท ศก. 4 มม. @	500.00	ตร.ม.	31.00	15,500.00	5.00	2,500.00	18,000.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB15	132.00	ก.ก.	20.18	2,663.76	3.00	396.00	3,059.76	- เปอร์เซ็นต์เผื่อ
6	เหล็กเส้นกลม RB19	24.00	ก.ก.	22.71	545.04	3.00	72.00	617.04	- เปอร์เซ็นต์เผื่อ
7	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	13.00	ตร.ม.	-	-	105.00	866.25	866.25	
8	รอยเชื่อม + วัสดุแอสฟัลท์	100.00	เมตร	-	-	13.58	1,358.00	1,358.00	
9	ท่อ PVC ศก.1/2"	2.00	ท่อน	35.51	71.02	-	-	71.02	
10	ดินลูกลังถมไหล่ทาง	19.00	ลบ.ม.	249.30	4,736.70	20.00	380.00	5,116.70	
	รวม				#####		#####	215,215.02	

ามแบบ อบต.นบพิตำ กำหนด)

5%
1.5%

5%
5%