

กำหนดราคากลาง

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3)

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 6

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

กำหนดราคากลางวันที่

2-ต.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นและงานเสาเข็ม								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานดินถมปรับพื้นที่	321.00	ลบ.ม.	268.89	86,313.69	99.00	31,779.00	118,092.69	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	9.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,332.00	1,332.00	
1.3	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	34.00	ต้น	5,200.00	176,800.00	1,430.00	48,620.00	225,420.00	
1.4	สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	34.00	ต้น	-	-	180.00	6,120.00	6,120.00	
	รวม 1							350,964.69	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	79.00	ลบ.ม.	1,996.50	157,723.50	498.00	39,342.00	197,065.50	
2.2	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,931.09	5,793.27	398.00	1,194.00	6,987.27	
2.3	ทรายหยาบ	67.00	ลบ.ม.	575.65	38,568.55	-	-	38,568.55	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	14.00	เส้น	19.99	279.86	53.73	752.22	1,032.08	
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	316.00	เส้น	21.83	6,898.28	30.20	9,543.20	16,441.48	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	8.00	เส้น	21.53	172.24	16.97	135.76	308.00	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	688.00	เส้น	23.78	16,360.64	7.55	5,194.40	21,555.04	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	138.00	กก.	43.93	6,062.34	-	-	6,062.34	
2.9	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	351.00	ลบ.ฟ.	500.00	175,500.00	-	-	175,500.00	
2.10	ไม้โครงยึดแบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	106.00	ลบ.ฟ.	400.00	42,400.00	-	-	42,400.00	

กำหนดราคากลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

กำหนดราคากลางวันที่ 2-ต.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	ตะปู	88.00	กก.	51.40	4,523.20	-	-	4,523.20	
	รวม 2							510,443.46	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมาจากแผ่นก่อนหน้า							861,408.15	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแบบลอน ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	1,105.00	แผ่น	64.00	70,720.00	-	-	70,720.00	
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335.00	แผ่น	64.00	21,440.00	-	-	21,440.00	
3.3	ครอบสามทาง	5.00	แผ่น	64.00	320.00	-	-	320.00	
3.4	ครอบหางมน	10.00	แผ่น	46.73	467.30	-	-	467.30	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28.00	ท่อน	791.00	22,148.00	217.00	6,076.00	28,224.00	
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36.00	ท่อน	627.00	22,572.00	172.00	6,192.00	28,764.00	
3.7	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม.ยาว 6.00 ม.	30.00	ท่อน	1,122.00	33,660.00	344.00	10,320.00	43,980.00	
3.8	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.ยาว 6.00 ม.	107.00	ท่อน	493.43	52,797.01	207.00	22,149.00	74,946.01	
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 8"	126.00	ม.	82.00	10,332.00	69.00	8,694.00	19,026.00	
3.10	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 6"	126.00	ม.	57.00	7,182.00	69.00	8,694.00	15,876.00	

กำหนดราคากลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

กำหนดราคากลางวันที่ 2-ต.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.11	แผ่นกันนํ้า 0.60 ม./แผ่น	210.00	แผ่น	25.00	5,250.00	5.00	1,050.00	6,300.00	
3.12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 (ตะเหม่ราง)	28.00	ม.	443.00	12,404.00	-	-	12,404.00	
3.13	อุปกรณ์ยึดเกาะเบ้องและ โครงหลังคา	1.00	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
3.14	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบ โครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	497.00	ตร.ม.	-	-	180.00	89,460.00	89,460.00	
	รวม 3							415,427.31	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมาจากแผ่นก่อนหน้า							1,276,835.46	
4	งานผิวพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและขาแนว)	297.00	ตร.ม.	158.00	46,926.00	165.00	49,005.00	95,931.00	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายและขาแนว)	23.00	ตร.ม.	172.90	3,976.70	165.00	3,795.00	7,771.70	
4.3	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188.00	ตร.ม.	76.00	14,288.00	82.00	15,416.00	29,704.00	
	รวม 4							133,406.70	
5	งานผนัง								

แผ่นที่ 4 / ๑

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนนทพิฑำ

กำหนดราคากลางวันที่ 2-ต.ค.-58

[illegible]

กำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ฝ่ายประมาณราคา

กำหนดราคากลางวันที่

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3)

หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

2-ต.ค.-58

แบบ

ปร.4

แผ่นที่ 5 / 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.3	ฝ้าชายกระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง	122.00	ตร.ม.	500.00	61,000.00	120.00	14,640.00	75,640.00	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว								
	รวม 6							182,132.00	
7	งานสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	1,016.00	ตร.ม.	43.00	43,688.00	30.00	30,480.00	74,168.00	
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	154.00	ตร.ม.	30.00	4,620.00	35.00	5,390.00	10,010.00	
	รวม 7							84,178.00	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมาจากแผ่นก่อนหน้า							1,893,165.01	
8	งานประตู-หน้าต่าง								
8.1	ป.-1	3.00	ชุด	6,900.00	20,700.00	-	-	20,700.00	

กำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ฝ่ายประมาณราคา

กำหนดราคากลางวันที่

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3)

หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

2-ต.ก.-58

แบบ

ปร.4

แผ่นที่ 6 / 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.2	ป.-2	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8.3	ป.-3	5.00	ชุด	1,120.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
8.4	น.-1	18.00	ชุด	6,720.00	120,960.00	-	-	120,960.00	
8.5	น.-2	4.00	ชุด	3,840.00	15,360.00	-	-	15,360.00	
	รวม 8							180,620.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,373.83	5,495.32	298.00	1,192.00	6,687.32	
9.3	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
9.4	กระจกเงา	4.00	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
9.5	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5.00	ชุด	220.00	1,100.00	70.00	350.00	1,450.00	
	รวม 9							25,809.32	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		

กำหนดราคากลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
กำหนดราคากลางวันที่ 2-ต.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานอื่นๆ							2,270,190.54	
14.1	ราวระเบียง+บันไดสแตนเลส	24.00	ม.	1,500.00	36,000.00	250.00	6,000.00	42,000.00	
14.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4" x 68 ม.	122.00	ม.	70.00	8,540.00	20.00	2,440.00	10,980.00	
	รวม 10							52,980.00	
รวมราคาค่าวัสดุค่าแรงงาน								2,323,170.54	
Factor F งานอาคาร 1.2726								633,296.29	
รวมราคาค่าก่อสร้าง								2,956,466.83	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								2,956,000.00	

กำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ฝ่ายประมาณราคา

กำหนดราคากลางวันที่

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3)

หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

2-ต.ก.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		