

กำหนดราคากลาง				โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หาดทราย-ท้ายตลาด				แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1	
สถานที่ก่อสร้าง				หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช				แบบเลขที่ -	
ปริมาณงาน				วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.1.00 เมตร พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 9.00 ท่อน ขนาด 1.2x1.2 เมตร ระยะทาง 78.00 เมตร ถมดินหลังท่อปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 526.69 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)					
ฝ่าย/งาน				กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ					
วันที่				15-มี.ค.-59					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก. 1.00 เมตร	78.00	ท่อน	1,696.27	132,309.060	138.81	10,827.18	143,136.24	ค่ายาแนวท่อ
2	ทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	588.62	4,708.96	-	-	4,708.96	
3	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,776.52	8,882.60	190.00	950.00	9,832.60	
4	ปูนซีเมนต์	20.00	ถุง	133.17	2,663.40	-	-	2,663.40	
5	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.2*1.2 เมตร	9.00	ท่อน	6,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	พร้อมอิฐคานต่อบ่อพัก
6	ดินถม	526.69	ลบ.ม.	184.62	97,237.51	-	-	97,237.51	
7	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	13.00	ตร.ม.	250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
8	เหล็กวางเมท ศก. 4 มม. @ 0.20#	91.00	ตร.ม.	30.00	2,730.00	5.00	455.00	3,185.00	ฝาพ่อกัก และลื่นวางท่อ
9	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
10	ค่ารถขุดดินตะขाप	4.00	ชั่วโมง	-	-	1,014.41	4,057.64	4,057.64	