

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 1.00 - 4.00 เมตร (ไม่มี JOINT

รายละเอียดโครงการ

ความกว้างเขตทาง	5.00	เมตร
ความกว้างถนน	4.00	เมตร
ความยาวถนน	118.00	เมตร
ความกว้างไหล่ทาง	0.50	เมตร
ความหนาคอนกรีต	0.15	เมตร
- ท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 1.20x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย
ค่า Factor F	1.3365	0.3365

หมายเหตุ :- เปลี่ยนได้เฉพาะช่องสี่เหลี่ยม

ลำดับที่	งาน
1	งานดินคันทาง
1.1	งานปรับพื้นที่เปิดทาง
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น
2	งานคอนกรีต
2.1	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
2.2	- ทรายหยาบ
2.3	- หินย่อย
3	งานเหล็ก
3.1	- เหล็ก ตะแกรง Wise Mash
3.2	- เหล็ก RB 15
3.3	- เหล็ก RB 19
3.4	- แบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)
3.5	- รอยเชื่อม + วัสดุเอสฟัลท์
3.6	- ท่อ PVC ศก. 1/2"
3.7	- ดินลูกรังถมไหล่ทาง
4	งานวางระบายน้ำ
4.1	- ท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร
4.2	- ท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 เมตร
4.3	- ท่อ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร
4.4	- ท่อ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร
4.5	- ท่อ คสล.ขนาด 1.20x1.00 เมตร
5	งานประชาสัมพันธ์โครงการ
5.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
6	งานเครื่องหมายบนผิวทาง
6.1	งานสีเทอร์โม สีขาว

6.2	งานสีเทอร์โม สีเหลือง
6.3	อื่นๆ.....
6.4	อื่นๆ.....

(ขอสงวนลิขสิทธิ์โปรแกรมนี้ไว้ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุ

ชื่อโครงการ

ประมาณราคาค่า
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
ฝ่าย/งาน
ประมาณการโดย
ประเภทงาน
แบบเลขที่
ประมาณการเมื่อวันที่

กลาง)

ค่าที่หาได้	หน่วย	ค่าที่นำไปใช้	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
590.00	ตร.ม.	590.00	-	1.24
24.78	ลบ.ม.	25.00	547.60	20.00
71.86	ลบ.ม.	72.00	1,814.24	190.00
482.91	ถุง	483.00	135.00	3.00
43.12	ลบ.ม.	44.00	287.00	30.00
78.33	ลบ.ม.	79.00	385.00	30.00
472.00	ตร.ม.	472.00	30.00	5.00
124.00	กก.	124.00	23.33	3.00
22.10	กก.	23.00	25.33	3.00
35.40	เมตร	36.00	250.00	105.00
94.40	เมตร	95.00	12.00	3.00
1.18	ท่อน	2.00	37.38	-
17.70	ลบ.ม.	18.00	302.62	20.00
-	ท่อน	-	374.00	57.00
-	ท่อน	-	630.00	83.00
-	ท่อน	-	911.00	113.00
-	ท่อน	-	1,331.00	138.00
-	ท่อน	-	1,698.00	169.00
1.00	ป้าย	1.00	1,800.00	500.00
-	ตร.ม.	-	220.00	220.00

-	ตร.ม.	-	250.00	250.00
-		-	-	-
-		-	-	-

ญาติ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุภาพ - ฝ่ายคลองเก (ช่วงควนบ้านนายสายยันต์)
หมู่ที่ 9 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังโ
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา นายณรงค์ศักดิ์ แซ่ทัง ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบ เมื่อวันที่
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-
10 กรกฎาคม 2558

ดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 ๒
๗ 10 เดือน กรกฎาคม