

กำหนดราคากลาง สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุภาพ - ฝ่ายคลองเก (ช่วงควนบ้านนายสาย) หมู่ที่ 9 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 472.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่น
		แบบเลขที่ -
ฝ่าย/งาน		
วันที่	19-ก.พ.-59	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่เปิดทาง	590.00	ตร.ม.	-	-	1.63	961.70	961.70	
2	ทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	587.19	14,679.75	20.00	500.00	15,179.75	
3	คอนกรีต ค.2	72.00	ลบ.ม.	1,976.50	#####	306.00	#####	#####	
4	เหล็กวายเมท ศก. 4 มม.	472.00	ตร.ม.	30.00	14,160.00	5.00	2,360.00	16,520.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB15	124.00	ก.ก.	18.50	2,294.00	3.30	409.20	2,703.20	
6	เหล็กเส้นกลม RB19	23.00	ก.ก.	20.60	473.80	3.30	75.90	549.70	
7	ไม้ม่แบบ	16.14	ลบ.ฟ.	250.00	4,035.00	-	-	4,035.00	
8	ค่าติดตั้งไม้แบบ	35.40	ตร.ม.	-	-	115.00	4,071.00	4,071.00	
9	รอยเชื่อม + วัสดุแอสฟัลท์	95.00	เมตร	10.00	950.00	3.00	285.00	1,235.00	
10	ท่อ PVC ศก.1/2"	2.00	ท่อน	35.51	71.02	-	-	71.02	
11	หินคลุกถมไหล่ทาง	18.00	ลบ.ม.	620.61	11,170.98	-	-	11,170.98	
12	งานตอนปูน(รถตักดินตะข	6.00	ชั่วโมง	990.08	5,940.48	-	-	5,940.48	สำหรับตอนปูน
	รวม				#####		#####	#####	

นที่ 1/2

จำนวน 1 ไร่ (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)