โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 1.00 - 4.00 เมตร (ไม่มี JOINT ก

รายละอียดโครงการ		
ความกว้างเขตทาง	5.00	เมตร
ความกว้างถนน	4.00	เมตร
ความยาวถนน	118.00	เมตร
ความกว้างไหล่ทาง	0.50	เมตร
ความหนาคอนกรีต	0.15	เมตร
- ท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 1.20x1.00 เมตร	0.00	ท่อน
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย
ค่า Factor F	1.3365	0.3365

หมายเหตุ -: เปลี่ยนได้เฉพาะช่องสีเหลือง

ลำดับที่	งาน
1	**งานดินคันทาง**
1.1	งานปรับพื้นที่เปิดทาง
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น
2	**งานคอนกรีต**
2.1	- ปูนซิเมนต์ปอร์แลนด์
2.2	- ทรายหยาบ
2.3	- หินย่อย
3	**งานเหล็ก**
3.1	- เหล็ก ตะแกรง Wise Mash
3.2	- เหล็ก RB 15
3.3	- เหล็ก RB 19
3.4	- แบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)
3.5	- รอยเชื่อม + วัสดุแอสฟัลท์
3.6	- ท่อ PVC ศก. 1/2"
3.7	- ดินลูกรังถมไหล่ทาง
4	**งานรางระบายน้ำ**
4.1	- ท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร
4.2	- ท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 เมตร
4.3	- ท่อ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร
4.4	- ท่อ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร
4.5	- ท่อ คสล.ขนาด 1.20x1.00 เมตร
5	**งานประชาสัมพันธ์โครงการ**
5.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
6	**งานเครื่องหมายบนผิวทาง**
6.1	งานสีเทอร์โม สีขาว

6.2	งานสีเทอร์โม สีเหลือง
6.3	อื่นๆ.....
6.4	อื่นๆ.....

(ขอสงวนลิขสิทธิ์โปรแกรมนี้ไว้ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุ

ชื่อโครงการ

ประมาณราคาค่า	
สถานที่ก่อสร้าง	
ปริมาณงาน	
ฝ่าย/งาน	
ประมาณการโดย	
ประเภทงาน	
แบบเลขที่	
ประมาณการเมื่อวันที่	

าลาง)

ค่าที่หาได้	หน่วย	ค่าที่นำไปใช้	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
590.00	ตร.ม.	590.00	-	1.24
24.78	ลบ.ม.	25.00	547.60	20.00
71.86	ลบ.ม.	72.00	1,814.24	190.00
482.91	ถุง	483.00	135.00	3.00
43.12	ลบ.ม.	44.00	287.00	30.00
78.33	ลบ.ม.	79.00	385.00	30.00
472.00	ตร.ม.	472.00	30.00	5.00
124.00	กก.	124.00	23.33	3.00
22.10	กก.	23.00	25.33	3.00
35.40	เมตร	36.00	250.00	105.00
94.40	เมตร	95.00	12.00	3.00
1.18	ท่อน	2.00	37.38	-
17.70	ลบ.ม.	18.00	302.62	20.00
-	ท่อน	-	374.00	57.00
-	ท่อน	-	630.00	83.00
-	ท่อน	-	911.00	113.00
-	ท่อน	-	1,331.00	138.00
-	ท่อน	-	1,698.00	169.00
1.00	ป้าย	1.00	1,800.00	500.00
-	ตร.ม.	-	220.00	220.00

-	ตร.ม.	-	250.00	250.00
-		-	-	-
-		-	-	-

ญาต)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุประดิษฐ์ - คลองนัน (ช่วงควนต้นยาง)
หมู่ที่ 5 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังโ
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา นายณรงค์ศักดิ์ แซ่ทั่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบ เมื่อวันพ
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-
10 กรกฎาคม 2558

ดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เ
ี่ 10 เดือน กรกฎาคม