

กำหนดราคากลาง สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจอุทิศ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 495 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	แบบ ปร.4
		แบบเลขที่ -
ฝ่าย/งาน		
วันที่	25-ก.พ.-59	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่เปิดทาง	660.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,075.80	1,075.80	
2	ทรายหยาบรองพื้น	26.00	ลบ.ม.	587.19	15,266.94	20.00	520.00	15,786.94	
3	คอนกรีต ค.2	76.00	ลบ.ม.	1,976.50	150,214.00	306.00	#####	173,470.00	
4	เหล็กวายเมท ศก. 4 มม. @	495.00	ตร.ม.	30.00	14,850.00	5.00	2,475.00	17,325.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB15	131.00	ก.ก.	18.50	2,423.50	3.30	432.30	2,855.80	
6	เหล็กเส้นกลม RB19	24.00	ก.ก.	20.60	494.40	3.30	79.20	573.60	
7	ไม้แบบ	22.57	ลบ.ฟ.	250.00	5,642.50	-	-	5,642.50	
7	ค่าติดตั้งไม้แบบ	49.50	ตร.ม.	-	-	115.00	5,692.50	5,692.50	
8	รอยเชื่อม + วัสดุแอสฟัลท์	99.00	เมตร	10.00	990.00	3.00	297.00	1,287.00	
9	ท่อ PVC ศก.1/2"	2.00	ท่อน	35.51	71.02	-	-	71.02	
10	หินคลุกถมไหล่ทาง	25.00	ลบ.ม.	620.61	15,515.25	-	-	15,515.25	
	รวม				#####		#####	239,295.41	

แผ่นที่ 1/2

1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)