

กำหนดราคากลาง	โครงการซ่อมแซมทางลงเขาเคี่ยม	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งใน หมู่ที่ 8 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	ทำการลงหินใหญ่คละปริมาณไม่น้อยกว่า 62 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร	
ฝ่าย/งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	17-ส.ค.-58	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินใหญ่คละ	62.00	ลบ.ม.	388	24,060.34	-	-	24,060.34	
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3	รถขุดดินตะขাপ	4.00	ชั่วโมง	-	-	1,027.04	4,108.16	4,108.16	
4	งานคอนกรีต ก.2	13.00	ลบ.ม.	1,996.51	25,954.63	364.00	4,732.00	30,686.63	
5	ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	574.65	2,298.60	-	-	2,298.60	
6	เหล็ก Wire mash Ø 4.00 mm. # 0.20 ม.	82.50	ตร.ม.	31.00	2,557.50	5.00	412.50	2,970.00	
7	เหล็กเส้นกลม RB 15	22.00	กก.	20.18	443.96	2.20	48.40	492.36	
8	เหล็กเส้นกลม RB 19	4.00	กก.	22.71	90.84	2.20	8.80	99.64	
9	ไม้แบบ	5.77	ลบ.ฟ.	250.00	1,442.50	-	-	1,442.50	
9	ติดตั้งไม้แบบ	8.25	ตร.ม.	-	-	105.00	866.25	866.25	
10	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	46.00	ลิตร	35.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
					58,458.37		13,176.11	71,634.48	