

กำหนดราคากลาง	โครงการซ่อมแซมอาคารระบบประปาหมู่บ้าน	แบบ ปร.4 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ -
ปริมาณงาน	โดยทำการกดเสาเข็ม Ø 0.15x0.15 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. จำนวน 63 ต้น ลงหินใหญ่ละเอียดปริมาตร แนว หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 394 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.นบพิตำกำหนด)	
ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
วันที่	#####	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็ม Ø 0.15x0.15x4.	63.00	ต้น	1,267.00	79,821.00	-	-	79,821.00	
2	ค่ารถขุดดินตะขาบ	40.00	ชั่วโมง	-	-	1,027.04	#####	41,081.60	
3	หินใหญ่ละเอียด	591.00	ลบ.ม.	388.07	#####	-	-	229,349.37	
4	ค่าเรียงหินยาแนว หนาเฉลี่ย	39.00	ลบ.ม.	-	-	269.28	#####	10,501.92	
5	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	งานคานรัดหัวเสา								
1	เหล็ก RB Ø 6 มม.	79.92	กก.	20.18	1,612.79	2.20	175.82	1,788.61	
2	เหล็ก RB Ø 12 มม.	213.12	กก.	22.71	4,839.96	2.20	468.86	5,308.82	
3	คอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	1,996.51	5,989.53	364.00	1,092.00	7,081.53	
4	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	43.93	439.30	-	-	439.30	
5	ไม้แบบ	12.60	ลบ.ฟ.	250.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
4	ติดตั้งไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	-	-	105.00	1,890.00	1,890.00	
	งานวางระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 0.50 ม. ยาว 25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.								
1	เหล็ก Wire mash Ø 4 มม.	15.00	ตร.ม.	31.00	465.00	5.00	75.00	540.00	
2	คอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	1,996.51	3,993.02	364.00	728.00	3,993.02	
					#####		#####	387,945.17	

หมายเหตุ - รถขุดดินตะขาบ ‘

