

กำหนดราคากลาง สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน	ซ่อมแซมถนน สายทำยนา-เขาโพธิ์ บ้านเขาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการขุดดินสไลด์ที่ทับถมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 70.00 ม. ลึกเฉลี่ย 8.00 ม. สูงเฉลี่ย 9.00 ม. (แบบชั้นบันได) ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	แบบ ปร.4 แผ่น
		แบบเลขที่ -
ฝ่าย/งาน		
วันที่	18-ส.ค.-58	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	งานรขุดดินตะขาบ	24.00	ชั่วโมง	-	-	1,027.04	#####	24,648.96	
3	ทรายหยาบรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	575.65	7,483.45	-	-	7,483.45	
4	คอนกรีต ค.2	39.00	ลบ.ม.	1,996.51	77,863.89	364.00	#####	92,059.89	
5	เหล็ก Wire mash Ø 4 ม	260.00	ตร.ม.	31.00	8,060.00	5.00	1,300.00	9,360.00	
6	เหล็กเส้นกลม RB 15	68.30	กก.	20.18	1,378.39	2.20	150.27	1,528.66	
7	เหล็กเส้นกลม RB 19	12.18	กก.	22.71	276.51	2.20	26.79	303.30	
8	ไม้แบบ	10.92	ลบ.ฟ.	250.00	2,730.00	-	-	2,730.00	
9	ติดตั้งไม้แบบ	15.60	ตร.ม.	-	-	105.00	1,638.00	1,638.00	
10	รอยเชื่อม+วสดูแอสฟัลท์	33.00	ลิตร	35.00	1,155.00	-	-	1,155.00	
11	ค่าขนดินทิ้งระยะ 2 กม. ด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ	#####	ลบ.ม.	-	-	16.98	#####	57,052.80	
	รวม				98,947.24		#####	200,960.06	

ที่ 1/1

หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อย 3,360 ลบ.ม.
เ.ม.