

กำหนดราคากลาง สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน ฝ่าย/งาน วันที่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอุทิศ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 150 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ 21-ต.ค.-58							แบบ ปร.4 แผ่น	
								แบบเลขที่ -	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่	200.00	ตร.ม.	-	-	1.70	340.00	340.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	590.04	4,720.32	20.00	160.00	4,720.32	
3	คอนกรีต ค.2	23.00	ลบ.ม.	2,011.70	46,269.10	190.00	4,370.00	50,639.10	
4	เหล็กวางเมท ศก. 4 มม. @	150.00	ตร.ม.	31.00	4,650.00	5.00	750.00	5,400.00	
5	เหล็กเส้นกลม RB15	40.00	ก.ก.	20.18	807.20	2.20	88.00	895.20	
6	เหล็กเส้นกลม RB19	8.00	ก.ก.	22.71	181.68	2.20	17.60	199.28	
7	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	15.00	ตร.ม.	-	-	105.00	866.25	866.25	
8	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	48.00	เมตร	-	-	13.58	651.84	651.84	
9	ท่อ PVC ศก.1/2"	1.00	ท่อน	37.38	37.38	-	-	37.38	
10	ลูกรังไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	249.30	1,994.40	17.27	138.16	2,132.56	
	</								

ที่ 1/2

1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)