กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (ถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) พร้อมอุปกรณ์ **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/10**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบมาตรฐาน ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

วันที่ 21-ส.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	**งานดิน**								
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืน	25.00	ลบ.ม.	-	-	81.00	2,025.00	2,025.00	
	1.2 ทรายหยาบ , ทรายหยาบรองพื้น	1.60	ลบ.ม.	575.65	921.04	64.00	102.40	1,023.44	
2	**งานแบบหล่อ**								
	2.1 ไม้แบบ + ไม้เคร่า	14.00	ลบ.ฟ.	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	2.2 ค่าแรง	11.00	ตร.ม.	-	-	105.00	1,155.00	1,155.00	
	2.3 ตะปู	2.00	กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	
3	**งานคอนกรีต**								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.60	ลบ.ม.	1,828.28	1,096.97	200.00	120.00	1,216.97	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	1,996.51	9,982.55	346.00	1,730.00	11,712.55	
	รวมยอดยกไป							**22,835.76**	